

**АНКЕТА**  
**визначення доступності будівель і приміщень**  
**з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших**  
**маломобільних груп населення (МГН)**

**Дата** проведення аудиту доступності (обстеження): 26.09.2018 року

**Назва об'єкту**, де проводиться обстеження

Дошкільний навчальний заклад №1 загального розвитку «Берізка»

**Власник об'єкту:** управління освіти; управління культури; управління соціального захисту населення, управління охорони здоров'я; органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; інші

*Відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету*  
(балансоутримувач/відомче підпорядкування, необхідне підкреслити або зазначити)

**Адреса:** м. Золотоноша, вул. Новоселівська, 38

**Телефон:** (04737) 52260

**Факс:** (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

**Електронна адреса:** berizka71@ukr.net

**ПІБ і посада керівника, в якій проводиться аудит:** завідуюча Якушина Людмила Леонідівна

Телефон: ( 38067) 7842693

**ПІБ і посада уповноваженого від установи, в якій проводиться аудит:**

Завгосп, Карпич Наталія Григорівна Наказ №35 від 06.08.2018

Телефон : (38097) 5832595

**ПІБ осіб, представників від громадськості, які проводили аудит доступності:**

тел. № \_\_\_\_\_

тел. № \_\_\_\_\_

**ВИСНОВОК:**

### **I. Прилегла територія біля об'єкту є: (підкреслити)**

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

#### **Вказати недоліки:**

- Вибойни у асфальтовому покритті та стики між бетонними плитами

### **II. Будівля є (підкреслити)**

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

#### **Вказати недоліки:**

- сходи головного входу не мають двосторонніх і розділових перил;
- сходи неоснащені нормативними пандусом, на підступах до якого є перешкода - високий бордюр - необхідно забезпечити пологий заїзд з території подвір'я до пандусу;

### **III. Доступ до приміщень об'єкту: (підкреслити)**

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

- пристосовані туалети (або універсальна кабіна) - відсутні;
- доступність має виключно 1-й поверх.

### **ВИМОГИ / ПРОПОЗИЦІЇ:**

#### **I. Прилегла територія:**

1. Необхідно визначитися з організацією паркування авто і в тому числі для паркування авто людей з інвалідністю;
2. Місця паркування потрібно позначити дорожніми знаками та відповідною розміткою на поверхні покриття;





#### **II. Будівля:**




- **Вхідна група:** сходи головного входу потрібно доповнити нормативними поручнями
- **Пандус:** необхідно обладнати пандус
- **Санвузли** доцільно влаштувати універсальну кабіну пристосованого туалету
- **Шляхи руху всередині будівлі:** вимог та пропозицій не має




#### **III. Приміщення об'єкту:** приміщення установи частково доступне



## Анкета проведення аудиту доступності до об'єкту ДНЗ «Берізка»

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
<b>I Прилегла територія. Загальні вимоги до земельних ділянок</b>								
<b>1.</b>	Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне покриття, без бар'єрів і перешкод, вибоїн тощо (Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами – <b>не більше 0,015м</b> ) <i>Примітки: довкола закладу асфальтне покриття потріскане та місцями зруйноване</i>				+		+	
<b>2.</b>	Переїзди з тротуарів через проїзну частину плавні, без бордюрів, з ухілами не більше 1:12 (висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною <b>не повинна перевищувати 0,04 м</b> ) <i>Примітки: пологого з'їзду з тротуарів на проїзну частину не виявлено</i>				+		+	
<b>3.</b>	<b>Відсутність перешкод на шляхах руху по прилеглий території:</b>  3.1. Відстань до горизонтальних конструкцій або гілок рослин, <b>над</b> шляхами руху становить <b>мін 2,1м</b> .  3.2. Відстань від поверхні доріжки до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше <b>макс 0,7 м</b> .  3.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на <b>макс 0,1 м</b> . <i>Примітки: гіллястих дерев на шляху немає</i>			+		+		
				+		+		
				+		+		

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
4.	<p><b>Якщо будівля знаходиться на окремій, відгородженій території.</b> Чи відповідає вхід наступним вимогам:</p> <p>4.1. Ширина хвіртки min 90 см</p> <p>4.2. Відсутні сходи чи пороги</p> <p>4.3. Відсутні перешкоди у вигляді урни, тумби тощо</p> <p><i>Примітки: територія огорожена, є хвіртка (ширина 1м), та в'їзд на територію через ворота</i></p>			+		+		
					+		+	
				+		+		
5.	<p><b>Зона паркування.</b></p> <p>5.1. Біля будівлі в наявності виділені місця для паркування автомобілів</p> <p>5.2. На цій автостоянці розмічені місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю</p> <p>5.3. Місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю позначені знаками, прийнятими в міжнародній практиці: дорожнього знаку 5.38 «Місце для стоянки» разом з «Міжнародний символ доступності» (МСД)</p> <p><i>Примітки: місця для паркування авто людей з інвалідністю не відведені, знаки або позначення - відсутні; паркування відбувається за правилами дорожнього руху вздовж вулиці</i></p>				+		+	
					+		+	
					+		+	



Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
			Так	Ні			
<b>Будівля і приміщення.</b>							
<b>6. Вхід до будівлі</b>							
<b>Сходи зовнішні.</b>  <b>6.1</b> Сходинок однакові по висоті.  <b>6.2.</b> Наявне маркування ребер верхньої та нижньої сходинок для осіб з порушенням зору <i>Примітки: крильце має 3 сходинок, сходи однієї висоти(15); маркування ребер сходинок - відсутнє</i>			+		+		
				+		+	
<b>Поручні при зовнішніх сходах</b>  <b>6.3.</b> Поручні мають продовження по горизонталі як вгору, так і вниз на 30 см  <b>6.4.</b> Поручні розташовані з обох боків  <b>6.5.</b> Якщо ширина сходів перевищує 2, 5 м, наявні розділові перила  <i>Примітки: металеві поручні з лівої і правої сторін відсутні</i>				+			+
				+			+
				+			+



8	Вхідна група, Тамбур							
	<p><b>Двері:</b></p> <p><b>8.1.</b> Якщо вхідні двері одинарні, ширина дверного полотна становить міні 90 см.</p> <p><b>8.2.</b> Якщо вхідні двері є двостулчасті, ширина робочої частини дверей становить міні 80 см.</p> <p><i>Примітки: <b>двері двостулчасті; ширина робочого полотна - 90см</b></i></p>			+		+		
	<p><b>8.3.Пороги</b> в дверях не перевищують 2,5см. (найкраще, коли пороги відсутні)</p> <p><i>Примітки: <b>пороги не перевищують 2,5 см</b></i></p>			+		+		
	<p><b>8.4.</b> Різноманітні предмети (наприклад щітка для витирання ніг, фіксатор дверей тощо) не повинні бути перешкодою для прохожих, особливо для МГН. Це важливо у випадку евакуації при надзвичайних ситуаціях.</p> <p>Дренажні і водозбірні ґрати, встановлювані в підлозі тамбурів або вхідних площадок, повинні встановлюватися урівень з поверхнею покриття підлоги.</p> <p><i>Примітки: <b>таких перешкод — немає</b></i></p>	<p>Дренажні і водозбірні ґрати</p> 		+		+		
	<p><b>8.5.</b> Нанесення контрастного маркування на прозорій частині дверей</p> <p><i><b>вхід-вихід контрастніш орієнтиром не позначений</b></i></p>				+		+	

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно



9. Вестибюль								
<p><b>9.1.</b> Наявність у вестибюлі певної кількості сходинок</p> <p><i>Примітки:</i> _____ _____</p>			-	-				i
<p><b>9.2.</b> Контрастне маркування ребер сходинок</p> <p><i>Примітка:</i> _____ _____</p>			-	-				
<p><b>9.3.</b> Перила на сходах</p> <p><i>Примітки:</i> _____ _____</p>			-	-				
<p><b>9.4.</b> Перила на сходах з обох боків</p> <p><i>Примітки:</i> _____ _____</p>			-	-				
<p><b>9.5.</b> Сходи дубльовані пандусом</p> <p><i>Примітки:</i> _____ _____</p>			-	-				
<p><b>9.6.</b> Пандус обладнаний перилами</p> <p><i>Примітки:</i> _____ _____</p>			-	-				
<p><b>10 Відсутність перешкод на шляхах руху всередині будівлі від тамбуру до приміщень</b></p>								
<p><b>10.1.</b> Відстань до горизонтальних конструкцій, або інших перешкод, над шляхами руху становить min2,1м.</p> <p><i>Примітки:</i> _____ _____</p>								








<p><b>10.2</b> Відстань від підлоги до виступаючих над нею конструкцій, інших перешкод, становить не більше 0,7 м. <i>Примітки: таких перешкод немає</i></p>			-	-			
<p><b>10.3.</b> Конструкції, або інші перешкоди, не виступають на шляхи руху більше ніж на тах 0, 1 м. <i>Примітки: таких перешкод немає</i></p>			-	-			
<p><b>10.4.</b> Шляхи руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо вільні, ширина складає не менше min1,8 м <i>Примітки: таких перешкод немає</i></p>			-	-			
<p><b>10.5.</b> Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку мають розмір у просвіті заввишки менше min 1.9 м <i>Примітки: підмаршовий простір не загрожує безпеці руху осіб з інвалідністю</i></p>			-	-			
<p><b>10.6.</b> Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку, що мають розмір у просвіті заввишки менше min 1.9м, <b>огорожені.</b> <i>Примітки: підмаршовий простір не загрожує безпеці руху осіб з інвалідністю</i></p>							

		Рисунок	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?	Ступінь впливу на доступність об'єкта
--	--	---------	--------------	-------------------------------------	---------------------------------------

				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
10	<b>Санітарно-гігієнічні приміщення</b>							
	<p><b>Наявність доступного для МГН туалету:</b></p> <p><b>10.1.</b> Наявна універсальна кабіна.  Пояснення:  Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина – 1,65м, глибина – 1, 8 м. Унітаз має бути обладнано поручнями.</p> <p><i>Примітки</i>  <b>приспосованим універсальним туалетом заклад не забезпечений;</b></p>				+			+
	<p><b>10.2.</b> Наявна доступна (амбулаторна) туалетна кабіна.  Доступна (амбулаторна) кабіна загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина не менше 0,9 м, глибина (відстань від унітазу до дверей) не менше 0,9 м, ширина дверей не менше 0,8 м, двері відчиняються назовні. Унітаз має бути обладнано поручнями.</p> <p><i>Примітки:</i> <b>приспосованим туалетом заклад не забезпечений</b></p>				+			+