

АНКЕТА
визначення доступності будівель і приміщень
з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення (МГН)

Дата проведення аудиту доступності (обстеження): 21 вересня 2018 року

Назва об'єкту, де проводиться обстеження:

Гімназія ім. С.Д.Скляренка

Власник об'єкту: управління освіти; управління культури; управління соціального захисту населення, управління охорони здоров'я; органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; інше _____

Відділ освіти виконкому Золотоніської міської ради
(балансоутримувач/відомче підпорядкування, необхідне підкреслити або зазначити)

Адреса: Черкаська область, м.Золотоноша, вул.Черкаська,

Телефон: (04737)5-33-07

Факс: (_____) _____

Електронна адреса: zologym-secretar@ukr.net

ПІБ і посада керівника, в якій проводиться аудит:

Директор гімназії Денисюк Любов Іванівна
Телефон: 097- 710-85-48

ПІБ і посада уповноваженого від установи, в якій проводиться аудит:

Харитич Леонід Петрович
Телефон : 096-432-7756

ПІБ осіб, представників від громадськості, які проводили аудит доступності:

Лещук Максим Валентинович
тел. № 067-995-9224

Пліс Наталія Анатоліївна
тел. № 097-495-5564

ВИСНОВОК:

I. Прилегла територія біля об'єкту є: (підкреслити)

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

Вказати недоліки:

- Завершити будівництво басейну;
- Відновити покриття в'їзду в гімназію, спортивних майданчиків;
- Місця для паркування авто осіб з інвалідністю необхідно позначити на місцевості (графічно на поверхні покриття з встановленням дорожнього знаку).

II. Будівля є (підкреслити)

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

Вказати недоліки:

- Завершити будівництво басейну;
- Завершити утеплення стін будівлі, їх фарбування;
- Провести реконструкцію центрального входу в гімназію з влаштуванням пандусу;
- Встановити двохсторонні і розділові перила на сходах головного входу та розділові перила на сходах, що ведуть у внутрішній двір гімназії;
- Встановити поруччя перил другого рівня на внутрішніх сходових маршах (на висоті 70см);
- Промаркувати сходи контрастною розміткою.

III. Доступ до приміщень об'єкту: (підкреслити)

<u>доступна</u>	доступна частково	недоступна
-----------------	-------------------	------------

ВИМОГИ / ПРОПОЗИЦІЇ:

I. Прилегла територія:

1. Завершити будівництво басейну.
2. Відновити спортивні майданчики та зони відпочинку.

II. Будівля:



- Вхідна група:



- Завершити реконструкцію центрального входу в гімназію (з встановленням двохсторонніх та розділових перил, контрастною розміткою сходів)
- Пандус: Влаштувати пандус згідно будівельних норм
- Санвузли:
 - Відсутні універсальні кабінки;
 - Відсутня амбулаторна кабіна.
- Шляхи руху всередині будівлі:
 - Провести заміну підлоги в коридорах гімназії згідно будівельних вимог;
 - Провести ремонт стін коридорів, службових приміщень та виконати контрастну розмітку



III. Приміщення об'єкту:



- 1. Провести заміну дверей в класах, сходових маршах та службових приміщеннях**




Анкета проведення аудиту доступності до об'єкту Анкета проведення аудиту доступності до об'єкту гімназія ім.С.Д. Скляренка


	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
I Прилегла територія. Загальні вимоги до земельних ділянок								
1.	Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне покриття, без бар'єрів і перешкод, вибоїн тощо (Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами – не більше 0,015м) Примітки: _____				+		+	
2.	Переїзди з тротуарів через проїзну частину плавні, без бордюрів, з ухилами не більше 1:12 (висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною не повинна перевищувати 0,04 м) Примітки: _____				+			+
3.	Відсутність перешкод на шляхах руху по прилеглій території: 3.1. Відстань до горизонтальних конструкцій або гілок рослин, над шляхами руху становить мін 2,1м . 3.2. Відстань від поверхні доріжки до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше max 0,7 м . 3.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на max 0,1 м . Примітки: _____			+		+		
				+		+		
				+		+		






	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
4.	Якщо будівля знаходиться на окремій, відгородженій території. Чи відповідає вхід наступним вимогам: 4.1. Ширина хвіртки min 90 см 4.2. Відсутні сходи чи пороги 4.3. Відсутні перешкоди у вигляді урни, тумби тощо <i>Примітки:</i> _____			+				
				+				
				+				
5.	Зона паркування. 5.1. Біля будівлі в наявності виділені місця для паркування автомобілів 5.2. На цій автостоянці розмічені місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю 5.3. Місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю позначені знаками, прийнятими в міжнародній практиці: дорожнього знаку 5.38 «Місце для стоянки» разом з «Міжнародний символ доступності» (МСД) <i>Примітки:</i> _____				+			
					+			
					+			


	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
	Будівля і приміщення.							
6.	Вхід до будівлі							
	Сходи зовнішні. 6.1 Сходинок однакові по висоті. 6.2. Наявне маркування ребер верхньої та нижньої сходинок для осіб з порушенням зору Примітки: _____			+				
					+			
	Поручні при зовнішніх сходах 6.3. Поручні мають продовження по горизонталі як вгору, так і вниз на 30 см 6.4. Поручні розташовані з обох боків 6.5. Якщо ширина сходів перевищує 2, 5 м, наявні розділові перила Примітки: _____				+			
					+			
					+			

7.	Пандус: Якщо при вході є сходи, то сходи повинні дублюватися пандусами /ухил 1:12 Сходи зовнішні. 7.1. Наявний пандус. 7.2. Ухил пандусу відповідає нормативам <i>Примітки:</i> _____ _____			Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Доступно	Частково доступно	Недоступно
				Так	Ні			
				+				
					+			
	Поручні при зовнішніх сходах 7.3. На пандусі наявні перила. 7.4. Перила встановлено з обох боків пандусу 7.5. Поруччя перил встановлено в двох рівнях на висоті 70 см і 90 см. 7.6. Перила мають подовження по горизонталі як вгорі, так і внизу на 30 см. <i>Примітки:</i> _____ _____ _____				+			
					+			
					+			
					+			

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта			
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно	
8	Вхідна група, Тамбур								
	Двері: 8.1. Якщо вхідні двері одинарні,ширина дверного полотна становить min 90 см. 8.2. Якщо вхідні двері є двостулчасті, ширина робочої частини дверей становить min 80 см. <i>Примітки:</i> _____			-	-				
				+		+			
	8.3.Пороги в дверях не перевищують 2,5см. (найкраще, коли пороги відсутні) <i>Примітки:</i> _____			+					
	8.4. Різноманітні предмети (наприклад щітка для витирання ніг, фіксатор дверей тощо) не повинні бути перепорою для прохожих, особливо для МГН. Це важливо у випадку евакуації при надзвичайних ситуаціях. Дренажні і водозбірні ґрати, встановлювані в підлозі тамбурів або вхідних площадок, повинні встановлюватися урівень з поверхнею покриття підлоги. <i>Примітки:</i> _____			-	-	+			
	8.5. Нанесення контрастного маркування на прозорій частині дверей				+				

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
9. Вестибюль								
	9.1. Наявність у вестибюлі певної кількості сходинок <i>Примітки:</i> _____ _____				+			
	9.2. Контрастне маркування ребер сходинок <i>Примітка:</i> _____ _____				+			
	9.3. Перила на сходах <i>Примітки:</i> _____ _____			+				
	9.4. Перила на сходах з обох боків <i>Примітки:</i> _____ _____				+			
	9.5. Сходи дубльовані пандусом <i>Примітки:</i> _____ _____				+			
	9.6. Пандус обладнаний перилами <i>Примітки:</i> _____ _____				+			
10	Відсутність перешкод на шляхах руху всередині будівлі від тамбуру до приміщень							

10.1. Відстань до горизонтальних конструкцій, або інших перешкод, над шляхами руху становить min2,1м. Примітки: _____			+				
10.2 Відстань від підлоги до виступаючих над нею конструкцій, інших перешкод, становить не більше max 0,7 м. Примітки: _____			+				
10.3. Конструкції, або інші перешкоди, не виступають на шляхи руху більше ніж на max 0, 1 м. Примітки: _____			+				
10.4. Шляхи руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо вільні, ширина складає не менше min1,8 м Примітки: _____			+				
10.5. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку мають розмір у просвіті заввишки менше min 1.9 м Примітки: _____			+				
10.6. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку, що мають розмір у просвіті заввишки менше min 1.9м, огорожені. Примітки: _____			+				

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
10	Санітарно-гігієнічні приміщення							
	Наявність доступного для МГН туалету: 10.1. Наявна універсальна кабіна. <i>Пояснення:</i> Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина – 1,65м, глибина – 1, 8 м. Унітаз має бути обладнано поручнями. <i>Примітки:</i> _____ _____				+			
	10.2. Наявна доступна (амбулаторна) туалетна кабіна. <i>Доступна (амбулаторна) кабіна загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина не менше 0,9 м, глибина (відстань від унітазу до дверей) не менше 0,9 м, ширина дверей не менше 0,8 м, двері відчиняються назовні. Унітаз має бути обладнано поручнями.</i> <i>Примітки:</i> _____ _____				+			