

АНКЕТА
визначення доступності будівель і приміщень
з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення (МГН)

Дата проведення аудиту доступності (обстеження): 20.09.2018

Назва об'єкту, де проводиться обстеження Золотоніська спеціалізована школа №2 інформаційних технологій

Власник об'єкту: управління освіти; управління культури; управління соціального захисту населення, управління охорони здоров'я; органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; інше

(балансоутримувач/відомче підпорядкування, необхідне підкреслити або зазначити)

Адреса: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5

Телефон: (04737) 5-32-95

Факс: ()

Електронна адреса: zolo.school2@gmail.com

ПІБ і посада керівника, в якій проводиться аудит: Вертипорох Олена Миколаївна, директор

Телефон: (04737) 5-32-95

ПІБ і посада уповноваженого від установи, в якій проводиться аудит:

Пух Євгеній Іванович, завгосп

Телефон : (04737) 5-32-95

ПІБ осіб, представників від громадськості, які проводили аудит доступності:

тел. №

тел. №

ВИСНОВОК:

I. Прилегла територія біля об'єкту є: *(підкреслити)*

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

Вказати недоліки:

- місця для паркування авто осіб з інвалідністю необхідно позначити на місцевості (графічно на поверхні покриття та з встановленням дорожнього знаку);
- вибоїни у покритті потрібно ущільнити для безпечної мобільності інвалідів-спинальників

II. Будівля є *(підкреслити)*

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

Вказати недоліки: сходи головного входу не мають двосторонніх перил

III. Доступ до приміщень об'єкту: *(підкреслити)*

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

ВИМОГИ / ПРОПОЗИЦІЇ:

I. Прилегла територія:

1. Необхідно визначитися з організацією паркування авто і в тому числі для паркування авто людей з інвалідністю;
2. Місця паркування потрібно позначити дорожніми знаками та відповідною розміткою на поверхні покриття





II. Будівля:



- Вхідна група:
 - сходи головного входу потрібно доповнити нормативними поручнями
 - ребра сходов потрібно доповнити контрастним маркуванням
- Пандус: вимог та пропозицій не має
- Санвузли доцільно влаштувати універсальну кабінку пристосованого туалету
- Шляхи руху всередині будівлі: _____



III. Приміщення об'єкту:



1. _____




Анкета проведення аудиту доступності до об'єкту СШІТ №2


	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно	
				Так	Ні				
I	Прилегла територія. Загальні вимоги до земельних ділянок								
1.	Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне покриття, без бар'єрів і перешкод, вибоїн тощо (Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами – не більше 0,015м) <i>Примітки:</i> <u>довкола закладу асфальтобетоне покриття, місцями потріскане і зруйноване</u>				+		+		
2.	Переїзди з тротуарів через проїзну частину плавні, без бордюрів, з ухілами не більше 1:12 (висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною не повинна перевищувати 0,04 м) <i>Примітки:</i> <u>пологого з'їзду з тротуарів на проїзну частину не виявлено; висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною більше 0,04 м (0,2м)</u>				+		+		
3.	Відсутність перешкод на шляхах руху по прилеглій території: 3.1. Відстань до горизонтальних конструкцій або гілок рослин, над шляхами руху становить min 2,1м. 3.2. Відстань від поверхні доріжки до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше max 0,7 м. 3.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на max 0,1 м. <i>Примітки:</i> <u>гіллястих дерев на шляху немає</u>			+		+			






	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
4.	Якщо будівля знаходиться на окремій, відгородженій території. Чи відповідає вхід наступним вимогам: 4.1. Ширина хвіртки min 90 см 4.2. Відсутні сходи чи пороги 4.3. Відсутні перешкоди у вигляді урни, тумби тощо <i>Примітки: <u>територія не огорожена, в їзд на територію вільний</u></i>							
5.	Зона паркування. 5.1. Біля будівлі в наявності виділені місця для паркування автомобілів 5.2. На цій автостоянці розмічені місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю 5.3. Місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю позначені знаками, прийнятими в міжнародній практиці: дорожнього знаку 5.38 «Місце для стоянки» разом з «Міжнародний символ доступності» (МСД) <i>Примітки: <u>місця для паркування авто людей з інвалідністю не відведені, знаки або позначення - відсутні; паркування відбувається на подвір'ї закладу або за правилами дорожнього руху вздовж вулиці</u></i>				+		+	
				+			+	
				+			+	


	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
	Будівля і приміщення.							
6.	Вхід до будівлі							
	Сходи зовнішні. 6.1 Сходинок однакові по висоті. 6.2. Наявне маркування ребер верхньої та нижньої сходинок для осіб з порушенням зору <i>Примітки: <u>східці різної висоти; маркування ребер сходинок - відсутнє</u></i>				+		+	
					+		+	
	Поручні при зовнішніх сходах 6.3. Поручні мають продовження по горизонталі як вгору, так і вниз на 30 см 6.4. Поручні розташовані з обох боків 6.5. Якщо ширина сходів перевищує 2, 5 м, наявні розділові перила <i>Примітки: _____</i>				+		+	
					+		+	
					+		+	

7.	Пандус: Якщо при вході є сходи, то сходи повинні дублюватися пандусами /ухил 1:12 Сходи зовнішні. 7.1. Наявний пандус. 7.2. Ухил пандусу відповідає нормативам Примітки: _____ _____ _____ _____			Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	Недоступно
				Так	Ні			
				+				
					+			
	Поручні при зовнішніх сходах 7.3. На пандусі наявні перила. 7.4. Перила встановлено з обох боків пандусу 7.5. Поруччя перил встановлено в двох рівнях на висоті 70 см і 90 см. 7.6. Перила мають подовження по горизонталі як вгору, так і вниз на 30 см. Примітки: _____ _____ _____ _____				+			
					+			
					+			
					+			

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
8	Вхідна група, Тамбур							
	Двері: 8.1. Якщо вхідні двері одинарні,ширина дверного полотна становить min 90 см. 8.2. Якщо вхідні двері є двостулчасті, ширина робочої частини дверей становить min 80 см. <i>Примітки:</i> <u>двері двостулкові з різновеликими полотнами дверей; відкриваються обидва полотна; ширина робочого полотна - 80см</u>							
	8.3.Пороги в дверях не перевищують 2,5см. (найкраще, коли пороги відсутні) <i>Примітки:</i> <u>на вході пороги висотою до 2,5 см</u>			+		+		
	8.4. Різноманітні предмети (наприклад щітка для витирання ніг, фіксатор дверей тощо) не повинні бути перешкодою для прохожих, особливо для МГН. Це важливо у випадку евакуації при надзвичайних ситуаціях. Дренажні і водозбірні ґрати, встановлювані в підлозі тамбурів або вхідних площадок, повинні встановлюватися урівень з поверхнею покриття підлоги. <i>Примітки:</i> <u>таких перешкод — немає</u>			+		+		
	8.5. Нанесення контрастного маркування на прозорій частині дверей			+		+		

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
9. Вестибюль								
9.1. Наявність у вестибюлі певної кількості сходинок <i>Примітки:</i> <u>сходи у вестибюлі відсутні; будівля має 3 поверхи - східцеві марші не дублюються підйомними платформами чи ліфтом</u>				+		+		
9.2. Контрастне маркування ребер сходинок <i>Примітка:</i> <u>сходи контрастного маркування не мають</u>				+			+	
9.3. Перила на сходах <i>Примітки:</i> <u>перилами забезпечені виключно східцеві марші</u>			+			+		
9.4. Перила на сходах з обох боків <i>Примітки:</i> <u>перила на сходах односторонні, вимоги осіб з інвалідністю не враховані</u>			+				+	
9.5. Сходи дубльовані пандусом <i>Примітки:</i> <u>сходи всередині будівлі пандусами, ліфтом чи підйомними пристроями не дубльовані</u>				+		+		
9.6. Пандус обладнаний перилами <i>Примітки:</i> <u>сходи не дубльовані пандусом</u>								

10	Відсутність перешкод на шляхах руху всередині будівлі від тамбуру до приміщень						
	10.1. Відстань до горизонтальних конструкцій, або інших перешкод, над шляхами руху становить min 2,1 м. <i>Примітки:</i> <u>таких перешкод немає</u>						
	10.2 Відстань від підлоги до виступаючих над нею конструкцій, інших перешкод, становить не більше max 0,7 м. <i>Примітки:</i> <u>таких перешкод немає</u>						
	10.3. Конструкції, або інші перешкоди, не виступають на шляхи руху більше ніж на max 0,1 м. <i>Примітки:</i> <u>таких перешкод немає</u>						
	10.4. Шляхи руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо вільні, ширина складає не менше min 1,8 м <i>Примітки:</i> <u>ширина коридорів - 2,60 м; перехід з одного коридору до іншого має звужену частину 1,2м.</u>			+		+	
	10.5. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку мають розмір у просвіті заввишки менше min 1.9 м <i>Примітки:</i>			+			+
	10.6. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку, що мають розмір у просвіті заввишки менше min 1.9м, огорожені. <i>Примітки:</i> _____ _____			+			+

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
10	Санітарно-гігієнічні приміщення							
	Наявність доступного для МГН туалету: 10.1. Наявна універсальна кабіна. <i>Пояснення:</i> Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина – 1,65м, глибина – 1, 8 м. Унітаз має бути обладнано поручнями. <i>Примітки:</i> <u>пристосованим універсальним туалетом заклад не забезпечений; встановлені чаші «Генуя»</u>				+			+
	10.2. Наявна доступна (амбулаторна) туалетна кабіна. <i>Доступна (амбулаторна) кабіна загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина не менше 0,9 м, глибина (відстань від унітазу до дверей) не менше 0,9 м, ширина дверей не менше 0,8 м, двері відчиняються назовні. Унітаз має бути обладнано поручнями.</i> <i>Примітки:</i> <u>пристосованим туалетом будівля не забезпечена</u>				+			+