

АНКЕТА
визначення доступності будівель і приміщень
з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення (МГН)

Дата проведення аудиту доступності (обстеження): 28.09.2018

Назва об'єкту, де проводиться обстеження *Золотоніська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Золотоніської міської ради Черкаської області*

Власник об'єкту: управління освіти; управління культури; управління соціального захисту населення, управління охорони здоров'я; органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; інше _____

(балансоутримувач/відомче підпорядкування, необхідне підкреслити або зазначити)

Адреса: Баха, 57, м.Золотоноша, Черкаська обл. 19700

Телефон: (04737) 52160

Факс: (_____) _____

Електронна адреса: zoloschool5@ukr.net

ПІБ і посада керівника, в якій проводиться аудит директор Курило Олександр Миколайович
Телефон: (067) 5015107

ПІБ і посада уповноваженого від установи, в якій проводиться аудит:

Телефон : (_____) _____

ПІБ осіб, представників від громадськості, які проводили аудит доступності:

тел. № _____

тел. № _____

ВИСНОВОК:

І.Прилегла територія біля об'єкту є: *(підкреслити)*

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

Вказати недоліки

- Вибійни у покритті потрібно заасфальтувати для безпечної мобільності інвалідів.

II. Будівля є (підкреслити)

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

Вказати недоліки

- сходи головного входу не мають двосторонніх і розділових **перил**;
- головний вхід не має контрастного орієнтиру для малозрячих **осіб**;
- сходи входу не марковані контрастною розміткою, будь-які орієнтири відсутні.

III. Доступ до приміщень об'єкту: (підкреслити)

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

ВИМОГИ / ПРОПОЗИЦІЇ:

- вхідні двері внутрішніх приміщень мають пороги - 3,0 см;
- необхідно виконати розміщенням контрастних **орієнтирів зовні і всередині будівлі**;
- пристосовані туалети (або універсальна кабіна) - відсутні;
- до туалету є перепад висот (на 3 сходинок), який не **дублюється пандусом**;
- часткову доступність має виключно 1-й. поверх;

I. Прилегла територія:

1. Необхідно визначитися з організацією паркування авто і в тому числі для паркування авто людей з інвалідністю; місця паркування потрібно позначити дорожніми знаками та відповідною розміткою на поверхні покриття

II. Будівля:




1. Вхідна група:
 - сходи головного входу потрібно доповнити нормативними **поручнями**;
 - ребра сходинок потрібно доповнити контрастним маркуванням;

- позначити вхід до будівлі;
- 2. Пандус: вимог та пропозицій не має;
- 3. Вестибюль: вимог та пропозицій не має;
- 4. Санвузли: доцільно влаштувати універсальну кабінку пристосованого туалету;
- 5. Шляхи руху всередині будівлі: влаштувати пологий з'їзд (на заміну трьох сходинок) до туалету; контрастними орієнтирами позначити напрямки до входів і виходів.


III. Приміщення об'єкту:

1. Приміщення закладу є частково-доступним



Анкета проведення аудиту доступності до об'єкту

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно	
				Так	Ні				
I Прилегла територія. Загальні вимоги до земельних ділянок									
1.	Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне покриття, без бар'єрів і перешкод, вибоїн тощо (Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами – не більше 0,015м) Примітки: _____				+		+		
2.	Переїзди з тротуарів через проїзну частину плавні, без бордюрів, з ухилами не більше 1:12 (висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною не повинна перевищувати 0,04 м) Примітки: _____				+		+		
3.	Відсутність перешкод на шляхах руху по прилеглий території: 3.1. Відстань до горизонтальних конструкцій або гілок рослин, над шляхами руху становить min 2,1м. 3.2. Відстань від поверхні доріжки до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше max 0,7 м. 3.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на			+		+			


	шляхи руху більше ніж на тах 0, 1 м. <i>Примітки:</i> _____							
--	--	--	--	--	--	--	--	--


	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
4.	Якщо будівля знаходиться на окремій, відгородженій території. Чи відповідає вхід наступним вимогам: 4.1. Ширина хвіртки min 90 см 4.2. Відсутні сходи чи пороги 4.3. Відсутні перешкоди у вигляді урни, тумби тощо <i>Примітки:</i> _____			+			+	
				+			+	
				+			+	
5.	Зона паркування. 5.1. Біля будівлі в наявності виділені місця для паркування автомобілів 5.2. На цій автостоянці розмічені місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю 5.3. Місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю позначені знаками, прийнятими в міжнародній практиці: дорожнього знаку 5.38 «Місце для стоянки» разом з «Міжнародний символ доступності» (МСД)				+		+	
					+		+	
					+		+	


	Примітки: _____ _____							
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--



	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно			
				Так	Ні						
	Будівля і приміщення.										
6.	Вхід до будівлі										
	Сходи зовнішні. 6.1 Сходинок однакові по висоті. 6.2. Наявне маркування ребер верхньої та нижньої сходинок для осіб з порушенням зору Примітки: _____					+		+			
							+		+		
	Поручні при зовнішніх сходах 6.3. Поручні мають продовження по горизонталі як вгору, так і вниз на 30 см 6.4. Поручні розташовані з обох боків 6.5. Якщо ширина сходів перевищує 2, 5 м, наявні					+			+		
							+		+		
							+		+		

	розділові перила							
	Примітки: _____							

7.	Пандус: Якщо при вході є сходи, то сходи повинні дублюватися пандусами /ухил 1:12 Сходи зовнішні.			Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	Недоступно
				Так	Ні			
	7.1. Наявний пандус. 7.2. Ухил пандусу відповідає нормативам Примітки: _____ _____ _____			+			+	
				+		+		
	Поручні при зовнішніх сходах 7.3. На пандусі наявні перила. 7.4. Перила встановлено з обох боків пандусу 7.5. Поруччя перил встановлено в двох рівнях на висоті 70 см і 90 см.			+		+		
					+	+		
					+	+		

	7.6. Перила мають подовження по горизонталі як вгорі, так і внизу на 30 см. <i>Примітки:</i> _____ _____ _____ _____			+		+		
--	--	---	--	---	--	---	--	--

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
8	Вхідна група, Тамбур							
	Двері: 8.1. Якщо вхідні двері одинарні,ширина дверного полотна становить min 90 см. 8.2. Якщо вхідні двері є двостулчасті, ширина робочої частини дверей становить min 80 см. <i>Примітки:</i> _____ _____			+		+		
				+		+		

	9.1. Наявність у вестибюлі певної кількості сходинок <i>Примітки: сходинок відсутні</i>								
	9.2. Контрастне маркування ребер сходинок <i>Примітка:</i> _____								
	9.3. Перила на сходах <i>Примітки:</i> _____								
	9.4. Перила на сходах з обох боків <i>Примітки:</i> _____								
	9.5. Сходи дубльовані пандусом <i>Примітки:</i> _____								
	9.6. Пандус обладнаний перилами <i>Примітки:</i> _____								
10	Відсутність перешкод на шляхах руху всередині будівлі від тамбуру до приміщень								
	10.1. Відстань до горизонтальних конструкцій, або інших перешкод, над шляхами руху становить min 2,1м. <i>Примітки: перешкоди відсутні</i>								







	10.2 Відстань від підлоги до виступаючих над нею конструкцій, інших перешкод, становить не більше 0,7 м. Примітки: __ перешкоди відсутні __							
	10.3. Конструкції, або інші перешкоди, не виступають на шляхи руху більше ніж на тах 0, 1 м. Примітки: __ перешкоди відсутні __							
	10.4. Шляхи руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо вільні, ширина складає не менше min1,8 м Примітки: _____			+		+		
	10.5. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку мають розмір у просвіті заввишки менше min 1.9 м Примітки: _____ перешкоди відсутні _____							
	10.6. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку, що мають розмір у просвіті заввишки менше min 1.9м, огорожені. Примітки: _____ перешкоди відсутні _____							

		Рисунок	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?	Ступінь впливу на доступність об'єкта
--	--	---------	--------------	-------------------------------------	---------------------------------------

				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
10	Санітарно-гігієнічні приміщення							
	Наявність доступного для МГН туалету: 10.1. Наявна універсальна кабіна. <i>Пояснення:</i> Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина – 1,65м, глибина – 1, 8 м. Унітаз має бути обладнано поручнями. <i>Примітки:</i> _____ _____				+			+
	10.2. Наявна доступна (амбулаторна) туалетна кабіна. <i>Доступна (амбулаторна) кабіна загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина не менше 0,9 м, глибина (відстань від унітазу до дверей) не менше 0,9 м, ширина дверей не менше 0,8 м, двері відчиняються назовні. Унітаз має бути обладнано поручнями.</i> <i>Примітки:</i> _____ _____				+			+